Порядок
осуществления Акционерным обществом «Горэнергосбыт» допуска, приема-передачи в эксплуатацию приборов учета, установленных застройщиком в многоквартирном доме

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления АО «ГЭС» допуска, приема-передачи в эксплуатацию приборов учета, установленных Застройщиком в многоквартирном доме (далее – Порядок), разработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

С 01.01.2021 индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета электрической энергии (далее – ИПУ) и коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии (далее – ОДПУ), установленные Застройщиком в многоквартирном доме (далее – МКД), должны быть допущены к эксплуатации гарантирующим поставщиком, а также такие приборы учета должны быть переданы Застройщиком в эксплуатацию гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого расположен МКД, до введения такого МКД в эксплуатацию.

2. Обязанность Застройщика по обеспечению оснащения МКД приборами учета электрической энергии (ИПУ и ОДПУ), измерительными трансформаторами и иным оборудованием, соответствующим техническим требованиям гарантирующего поставщика и обеспечивающим возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (ИСУЭ), распространяется на МКД, разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021.

В состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее – иное оборудование), входят:

а) измерительные трансформаторы;

б) коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания;

в) материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки;

г) материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса;

д) устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии.

В целях информирования Застройщиков АО «ГЭС» на своем официальном сайте в разделе «Застройщикам» размещает технические требования к системам учета электрической энергии в МКД, которые обеспечивают возможность присоединения приборов учета электрической энергии к ИСУЭ и надлежащее функционирование такой системы, а также возможные способы присоединения приборов учета электрической энергии к элементам ИСУЭ (далее – Технические требования АО «ГЭС»).

Технические требования АО «ГЭС» соответствуют Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890, а также иным обязательным требованиям, установленным законодательством об электроэнергетике и градостроительным законодательством РФ.

3. Застройщик обязан обратиться в отделение АО «ГЭС» для согласования инженерно-технических решений, которые будут использованы при разработке проектной документации и оснащении МКД, а также разработанной проектной документации на предмет соответствия техническим требованиям АО «ГЭС».

Согласование инженерно-технических решений и проектной документации осуществляется АО «ГЭС» в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих документов от Застройщика.

4. До допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию Застройщик обязан обратиться в АО «ГЭС» с запросом о необходимых настройках приборов учета

электрической энергии, а также устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление компонентами интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), устройствами и приборами учета электрической энергии, а также запросом на предоставление SIM-карт для установки в каналообразующее оборудование.

5. АО «ГЭС» в течение 10 рабочих дней со дня получения такого запроса направляет Застройщику ответ, содержащий информацию о необходимых настройках оборудования ИСУЭ с модулем-GSM и оповещение о возможности получения SIM-карт в отделении АО «ГЭС».

Акт приема-передачи оформляется SIM-карты (Приложение №1 к настоящему Порядку) в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями АО «ГЭС» и Застройщика.

6. Застройщик устанавливает SIM-карту в оборудование и выполняет пусконаладочные работы компонентов ИСУЭ, установленных в МКД. По результатам ПНР Застройщик формирует и направляет на рассмотрение гарантирующего поставщика Отчет о проведенных пусконаладочных работах (по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку).

Пусконаладочные работы, выполняемые Застройщиком, признаются надлежащими только при условии выполнения в полном объеме следующих мероприятий:

а) Маршрутизация и инвентаризация: занесение актуальных конфигураций в контроллеры/УСПД, привязка и сквозная маршрутизация 100% установленных приборов учета (ИПУ, общих и ОДПУ) в локальной сети сбора данных;

б) Параметризация сетевых узлов: установка в каналообразующем оборудовании строго регламентированных сетевых параметров ГП (выделенные точки доступа APN, статические IP-адреса, порты и протоколы передачи данных серверов верхнего уровня ГП);

в) Синхронизация системного времени: обеспечение синхронизации внутренних часов всех приборов учета и УСПД с национальной шкалой времени Российской Федерации (через серверы точного времени ГП). Расхождение времени не должно превышать ±2 секунды;

г) Конфигурирование тарифных зон: запись в энергонезависимую память всех ПУ актуального тарифного расписания, утвержденного для данного региона и категории потребителей на дату проведения ПНР;

д) Обеспечение кибербезопасности: смена всех заводских (дефолтных) паролей доступа на уникальные буквенно-цифровые комбинации. Генерация и привязка криптографических ключей защиты данных в соответствии с требованиями информационной безопасности ГП;

е) Опытный цикл опроса: проведение непрерывного тестового сбора данных в течение не менее 72 часов (опытная эксплуатация) с фиксацией результатов в локальном журнале УСПД.

II. Порядок допуска ОДПУ в эксплуатацию

7. Допуск в эксплуатацию ОДПУ, установленных Застройщиком в МКД, осуществляется АО «ГЭС» совместно с сетевой организацией в рамках процедуры технологического присоединения одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя, предусмотренным Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения)».

8. Требования к ОДПУ.

8.1. Требования к ОДПУ, установленным Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано до 01.01.2021.

Приборы учета электрической энергии и иное оборудование, установленные Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано до 01.01.2021 года, должны соответствовать проектной документации и отвечать требованиям законодательства РФ, действовавшего на дату выдачи разрешения на строительство.

8.2. Требования к ОДПУ, установленным Застройщиком в МКД, разрешение на

строительство которых выдано после 01.01.2021.

Приборы учета электрической энергии и иное оборудование, установленные Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021 года, должны соответствовать техническим требованиям АО «ГЭС» и обеспечивать возможность присоединения к ИСУЭ гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890.

9. Сетевая организация в течение 3 календарных дней со дня получения от Застройщика уведомления о выполнении технических условий направляет в отделение АО «ГЭС», в зоне деятельности которого располагается МКД, копию уведомления о выполнении технических условий и копии приложенных к нему документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

10. Сетевая организация не менее чем за 5 календарных дней до проведения осмотра присоединяемых электроустановок МКД направляет в адрес отделения АО «ГЭС», в зоне деятельности которого располагается МКД, уведомление с указанием даты и времени проведения осмотра электроустановок и допуска в эксплуатацию ОДПУ, способом, позволяющим подтвердить факт получения такого уведомления.

В случае если представитель АО «ГЭС» не явился для допуска в эксплуатацию ОДПУ в дату и время, указанные сетевой организацией в уведомлении, прибор учета допускается в эксплуатацию сетевой организацией.

11. В ходе процедуры допуска ОДПУ в эксплуатацию проверке подлежат:

а) место установки прибора учета;

б) комплектация и схема монтажа прибора учета на соответствие технической документации изготовителя прибора учета;

в) состояние установленного прибора учета и измерительных трансформаторов, иного оборудования (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе, исправность, надлежащее функционирование);

г) наличие и состояние контрольных пломб завода-изготовителя и знаков последней поверки на установленных Застройщиком приборах учета и ином оборудовании;

д) заводской номер на приборе учета на соответствие номеру, указанному в техническом паспорте прибора учета, представленном Застройщиком;

е) обследование приборов учета и иного оборудования, а также проверку способов присоединения приборов учета электрической энергии к элементам ИСУЭ АО «ГЭС» в отношении их целостности, исправности, надлежащего функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия паспортным характеристикам, предоставленной Застройщиком проектной документации и Техническим требованиям АО «ГЭС».

12. По окончании процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета уполномоченным представителем АО «ГЭС» устанавливается контрольная пломба. В случае отсутствия уполномоченного представителя АО «ГЭС» пломба устанавливается уполномоченным представителем сетевой организации.

13. По итогам процедуры допуска ОДПУ в эксплуатацию составляется акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию по форме, приведённой в Приложении № 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

14. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве трех экземпляров, подписывается уполномоченными представителями АО «ГЭС», Застройщика и сетевой организации, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. При отказе уполномоченного представителя приглашенного лица от подписания составленного акта в нем делается соответствующая отметка. Отказ уполномоченного представителя приглашенного лица от подписания составленного акта не является основанием для недопуска прибора учета в эксплуатацию.

15. При выявлении в ходе осмотра и допуска в эксплуатацию несоответствия ОДПУ и оборудования, установленного Застройщиком в МКД, обязательным требованиям, установленным законодательством об электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской Федерации, или в случае невыполнения Застройщиком Технических требований АО «ГЭС», в акте допуска прибора учета в эксплуатацию в разделе «Заключение» фиксируется решение о недопуске ОДПУ с указанием мероприятий, необходимых к выполнению для допуска ОДПУ, и срока их выполнения. Повторный выезд комиссии для осмотра и проведения инструментальной проверки ОДПУ осуществляется не позднее трех рабочих дней после получения сетевой организацией от Застройщика уведомления об устранении замечаний. При этом общий срок проведения повторных мероприятий по проверке выполнения ТУ и направления Застройщику подписанных актов не должен превышать 10 дней со дня получения уведомления об устранении замечаний. Повторная процедура допуска к эксплуатации ОДПУ осуществляется в порядке, установленном в пунктах 7–15 настоящего документа.

16. В случае неявки АО «ГЭС» для участия в процедуре допуска ОДПУ в эксплуатацию сетевая организация, составившая акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязана в течение двух рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копию акта в адрес отделения АО «ГЭС».

III. Порядок допуска ИПУ в эксплуатацию

17. Допуск в эксплуатацию ИПУ, установленных Застройщиком в МКД, вводимом в эксплуатацию после 01.01.2021, осуществляется АО «ГЭС» после подписания сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения МКД с применением постоянной схемы электроснабжения.

18. Требования к ИПУ.

18.1. Требования к ИПУ, установленным Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано до 01.01.2021.

Индивидуальные приборы учета электрической энергии и иное оборудование, установленные Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано до 01.01.2021 г., подлежат обязательной установке за счет Застройщика по окончании строительства. Указанные приборы учета должны строго соответствовать проектной документации и общим требованиям законодательства Российской Федерации, действующего на дату выдачи разрешения на строительство в части их метрологических характеристик (класса точности) и иметь действующие знаки государственной поверки. Обязанность по проведению пусконаладочных работ компонентов ИСУЭ и обеспечению дистанционного сбора данных с ИПУ до серверов ГП на Застройщика в данном случае не распространяется.

18.2. Требования к ИПУ, установленным Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021.

Индивидуальные приборы учета электрической энергии и иное оборудование, установленные Застройщиком в МКД, разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021 г., должны строго соответствовать Техническим требованиям АО «ГЭС» и Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭ. Застройщик обязан за свой счет обеспечить полную интеграцию, маршрутизацию и пусконаладку данных приборов учета в ИСУЭ гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

19. После завершения работ по строительству МКД Застройщик направляет в адрес отделения АО «ГЭС», в зоне деятельности которого расположен МКД, уведомление о

необходимости допуска в эксплуатацию ИПУ с приложением следующих документов:

а) сведения о Застройщике (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр; для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

б) копия протокола согласования с АО «ГЭС» выбранных инженерно-технических решений (при наличии) или подтверждения АО «ГЭС» о соответствии или несоответствии проектной документации техническим требованиям (при наличии);

в) копия подраздела «Система электроснабжения» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», включающего инженерно-технические решения по оснащению приборами учета электрической энергии, измерительными трансформаторами (при необходимости их установки одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным оборудованием, которое используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, а также возможные способы присоединения приборов учета электрической энергии к элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности);

г) копии технических паспортов на все установленные приборы учета электрической энергии (ИПУ, ОДПУ), трансформаторы тока, устройства сбора и передачи данных и иную сопроводительную техническую и гарантийную документацию ко всем прочим установленным приборам, устройствам и иному оборудованию, необходимым для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика;

д) отчет о проведенных пусконаладочных работах компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку в формате Excel;

е) выгрузка показаний приборов учета из программного обеспечения каналообразующего оборудования;

ё) копия разрешения на строительство МКД;

ж) копия акта об осуществлении технологического присоединения МКД с применением постоянной схемы электроснабжения.

Важно: перечень вышеуказанных документов предоставляется в отношении индивидуальных и общедомовых приборов учёта, которые используются только для коммерческого учета электрической энергии, а также каналообразующего оборудования.

20. Допуск в эксплуатацию ИПУ, установленных Застройщиком в МКД, осуществляется уполномоченным представителем АО «ГЭС» в срок не более 30 дней со дня получения уведомления от Застройщика о необходимости допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии.

21. В рамках процедуры допуска приборов учета в эксплуатацию АО «ГЭС» осуществляет камеральную проверку предоставленных Застройщиком технических данных, проводит проверку фактического присоединения приборов учета и каналообразующего оборудования к ИСУЭ АО «ГЭС», а также выполняет интеграцию приборов учета в информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня гарантирующего поставщика с использованием ключей шифрования и уникальных паролей доступа, предоставленных Застройщиком в соответствии с подпунктом «е» пункта 19 настоящего Порядка.

22. Застройщик в направляемом в адрес АО «ГЭС» уведомлении о необходимости допуска индивидуальных приборов учета (ИПУ) в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка) обязан самостоятельно указать предлагаемые дату и время проведения процедуры допуска. Предложенная Застройщиком дата выезда комиссии не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления указанного уведомления в адрес гарантирующего поставщика.

23. АО «ГЭС» в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от Застройщика рассматривает предложенные дату и время. В случае невозможности проведения процедуры в указанный Застройщиком срок, гарантирующий поставщик обязан не позднее чем за 3 рабочих дня до предложенной даты направить Застройщику мотивированное уведомление о переносе с согласованием иных даты и времени. При этом назначенная гарантирующим поставщиком новая дата не может превышать 15 рабочих дней со дня получения первоначального уведомления от Застройщика. Застройщик обязан безоговорочно обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя гарантирующего поставщика в МКД (к этажным распределительным щитам и узлам учета) в окончательно согласованные дату и время.

24. В ходе процедуры допуска ИПУ в эксплуатацию проверке подлежат:

а) место установки прибора учета;

б) комплектация и схема монтажа прибора учета на соответствие технической документации изготовителя прибора учета;

в) состояние установленного прибора учета и измерительных трансформаторов, иного оборудования (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе, исправность, надлежащее функционирование);

г) наличие и состояние контрольных пломб завода изготовителя и знаков последней поверки на установленных Застройщиком приборах учета и ином оборудовании;

д) заводской номер на приборе учета на соответствие номеру, указанному в техническом паспорте прибора учета, представленном Застройщиком;

е) соответствие приборов учета, параметров устройств, каналов и линий, указанных в документах, предоставленных Застройщиком в соответствии с п. 19 настоящего Порядка, Техническим требованиям АО «ГЭС»;

ж) обследование приборов учета и иного оборудования, а также проверка способов присоединения приборов учета электрической энергии к элементам ИСУЭ АО «ГЭС», в том числе проверка ОДПУ, в отношении их целостности, исправности, надлежащего функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия паспортным характеристикам, предоставленной Застройщиком проектной документации и Техническим требованиям АО «ГЭС».

25. По окончании процедуры допуска индивидуальных приборов учета (ИПУ) в эксплуатацию уполномоченным представителем АО «ГЭС» устанавливаются контрольные пломбы, и (или) знаки визуального контроля, и (или) индикаторы антимагнитных пломб.

Указанные защитные элементы устанавливаются на приборы учета, измерительные трансформаторы, компоненты ИСУЭ (УСПД, каналообразующее оборудование), а также на приспособления, препятствующие доступу к ним, расположенные до места установки прибора учета электрической энергии (вводные автоматические выключатели, защитные кожухи, дверцы отсеков учета этажных щитов). Место и способ установки пломб и индикаторов определяются инспектором АО «ГЭС» таким образом, чтобы полностью исключить возможность несанкционированного вмешательства и искажения результатов измерений без видимого нарушения целостности указанных пломб, знаков и индикаторов.

26. По итогам процедуры допуска ИПУ в эксплуатацию составляется Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

АО «ГЭС» в течение 5 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска направляет подписанный Акт допуска ИПУ в адрес Застройщика по официальным каналам электронного документооборота (ЭДО) либо на подтвержденный адрес электронной почты.

При выявлении в ходе осмотра и допуска в эксплуатацию несоответствия ИПУ и иного оборудования, установленного Застройщиком в МКД, обязательным требованиям, установленным законодательством об электроэнергетике и Градостроительным законодательством Российской Федерации, или в случае невыполнения Застройщиком Технических требований АО «ГЭС» в Акте допуска прибора учета к эксплуатации в разделе «Заключение» уполномоченный представитель АО «ГЭС» фиксирует решение о недопуске ИПУ с указанием мероприятий, необходимых к выполнению для допуска ИПУ и срока их выполнения.

27. При выявлении в ходе осмотра и процедуры допуска в эксплуатацию несоответствия ИПУ и иного сопутствующего оборудования, установленного Застройщиком в МКД, обязательным требованиям законодательства РФ об электроэнергетике, Градостроительного законодательства РФ или Техническим требованиям гарантирующего поставщика, АО «ГЭС» составляет и направляет Застройщику в письменной форме перечень замечаний, выявленных в ходе проверки, в течение 3 рабочих дней со дня их выявления.

Выявленные замечания подлежат обязательному устранению Застройщиком за собственный счет в течение 10 рабочих дней с даты получения им указанного уведомления от гарантирующего поставщика

Повторная процедура допуска в эксплуатацию ИПУ, осуществляется не позднее 10 рабочих дней после получения от Застройщика уведомления об устранении замечаний с указанием информации о принятых мерах по их устранению. Повторная процедура допуска в эксплуатацию ИПУ осуществляется в порядке, установленном в пунктах 20-27 настоящего Порядка.

IV. Порядок приема-передачи ИПУ, ОДПУ в эксплуатацию

28. В течение 10 рабочих дней после допуска в эксплуатацию всех приборов учета (ИПУ, ОДПУ) в МКД, Застройщик составляет и направляет для подписания в адрес АО «ГЭС» подписанный со своей стороны в двух экземплярах Акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета по форме согласно Приложению № 6 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

29. АО «ГЭС» в течение 10 рабочих дней со дня получения от Застройщика указанного Акта приема-передачи подписывает его и возвращает один экземпляр Застройщику. В случае выявления нарушений по результатам процедуры допуска, а также в случае отрицательных результатов проверки удаленного подключения приборов учета и каналообразующего оборудования к ИСУЭ АО «ГЭС», гарантирующий поставщик направляет в адрес Застройщика мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи в письменной форме. Направление мотивированного отказа приостанавливает процедуру приемки до полного устранения Застройщиком выявленных нарушений**.**

30. Подписанный Застройщиком и Гарантирующим поставщиком Акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета является единственным юридическим документом, подтверждающим надлежащее выполнение Застройщиком обязанностей по передаче приборов учета электрической энергии МКД в эксплуатацию АО «ГЭС».

V. Перечень приложений

№ п/п	Указание на приложение	Заголовок приложения	Количество листов приложения
1	Приложение 1	Форма Акта приема-передачи SIM-карт	1
2	Приложение 2	Форма Отчета о проведенных пусконаладочных работах компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)	1

Приложение № 1 к Порядку осуществления Акционерным обществом «Горэнергосбыт» допуска, приема-передачи в эксплуатацию приборов учета, установленных застройщиком в многоквартирном доме, утвержденному Приказом Акционерного общества «Горэнергосбыт»

«___» _____ 202_г. № _____

Акт № ___
приема-передачи

г. _____ «_____» _____202____г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель <Гарантирующий поставщик> (далее – Отправитель) в лице <должность ответственного> <ФИО ответственного> и представителя <Получатель> в лице <должность представителя получателя> <ФИО представителя получателя >, составили настоящий акт о том, что Отправитель передал, а Получатель принял SIM - карты.

Перечень SIM - карт (*наименование мобильного оператора*)

№п/п	Номер SIM-карты	ICCID SIM-карты	IP-адрес SIM-карты
1	<номер>	<ICCID>	<IP-адрес>
2			

Перечень SIM - карт (*наименование мобильного оператора*)

№п/п	Номер SIM-карты	ICCID SIM-карты	IP-адрес SIM-карты
1	< номер >	<ICCID>	<IP-адрес>
2			

Передал
Представитель Отправителя:
Должность: _____
ФИО: _____

Принял
Представитель Получателя:
Должность: _____
ФИО: _____

Приложение № 2 к Порядку осуществления Акционерным обществом «Горэнергосбыт» допуска, приема-передачи в эксплуатацию приборов учета, установленных застройщиком в многоквартирном доме, утвержденному Приказом Акционерного общества «Горэнергосбыт» «___» _____ 202_г. № _____

Отчет № _____от "____"_____20_____
о проведенных пусконаладочных работах компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

1. Общие сведения
Наименование Застройщика: _____
Местонахождение объектов Застройщика: _____

2. Применяемое техническое решение:
Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ): _____
Способ передачи данных с ИВКЭ до информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня: _____
Способ передачи данных с ПУ до ИВКЭ: _____

3. Перечень установленного оборудования

№ п/п	Населённый пункт	Название застройки: - улица; - мкр. - проспект и т.п.	Номер объекта/ здания	Номер подъезда	Номер этажа	Номер квартиры/помещения	Вид учета: - индивидуальный; - общедомовой - балансный -УСПД	Тип оборудования: - однофазный ПУ - трёхфазный ПУ трансформаторного вкл. - трехфазный ПУ	Прибор учета находится на резервной линии питания (да/нет)	Модель оборудования	Дата первичной поверки	Дата следующей поверки	МПИ (лет)	Заводской номер оборудования	ICCID SIM-карты	Заводской номер УСПД, к которому подключен ПУ	№ порта УСПД	Дата установки	Дата выполнения пусконаладочных работ Застройщиком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. Результаты пусконаладочных работ

№ п/п	Тип оборудования	Модель оборудования	Кол-во оборудования, шт		% сбора данных
			всего	на связи	
	ИТОГО				

5. Приложения
Выгрузка показаний приборов учёта из конфигуратора каналообразующего оборудования

Должность _____ ФИО
(подпись)